



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Rack di comunicazione montato e regolato, 42U, 800mmx800mm

Rack di comunicazione da 19" montato e regolato per progetti di Hospitality. Questo articolo include sia la struttura che il servizio di montaggio e adeguamento delle attrezzature necessarie, nonché il collegamento tra loro, al fine di soddisfare i requisiti precedentemente stabiliti con il cliente.

Gli elementi inclusi nell'assemblaggio sono:

- Router VPN
- Elementi di interconnessione delle apparecchiature incluse nel rack: patch-cord, pannelli, adattatori, viti ...
- Ventilatore e un dispositivo di controllo della temperatura
- Centrali specifiche e apparecchiature di servizio richieste nel progetto (il numero e la tipologia dei dispositivi devono essere preventivamente definiti con il cliente)
- Multiswitch con il numero di ingressi e uscite in base al progetto (opzionale)

Art.831303

ID.NR	A-19RACK42
EAN13	8424450162804

Distingui per

- Specificamente destinati alla distribuzione dei servizi Hospitality, quali: IPTV, Interactive Television, VoD, nPVR...
- Comprende un rack con telaio in acciaio e piastre in acciaio, dotato dei quattro lati da 19" che consentono ai pannelli anteriore e posteriore di spostarsi all'indietro
- Comprende i dispositivi e gli accessori necessari al progetto (precedentemente definiti con il cliente), sia il sistema GPON che il sistema di cablaggio strutturato
- Comprende il servizio di montaggio e collegamento(*) delle apparecchiature richieste nel progetto, nonché un completo collaudo, validazione e ottimizzazione per il corretto funzionamento
- Diverse opzioni di equipaggiamento a seconda dei requisiti del progetto
- L'apparecchiatura è integrata in un unico telaio per una gestione efficiente

- Tutti gli elementi strutturali del rack sono dotati di fori per facilitare la ventilazione
- Etichettatura dei cavi e dei componenti inclusi nel rack per una facile manutenzione

() Questo articolo include solo ed esclusivamente il cablaggio tra i dispositivi presenti nella struttura del rack. Il collegamento alla rete di distribuzione non è incluso.*

